SYNELVA

Compte-rendu d'Activités

2025

Concession de Distribution Publique d'Electricité

Entre Beauce et Perche

SYNELVA COLLECTIVITES SEML au capital de 7 035 500 €
Siège Social : Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
RCS Chartres B 823 626 486


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

1. Les utilisateurs de réseaux
2. Les données patrimoniales
3. La qualité de service
4. Les éléments financiers

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les Chiffres clés de la concession

1	1	poste source 90/15kV « Phélibon »	4	335	postes de transformation DP HTA/BT
2	4 71	installations de production (HTA) installations de production (BT+)	5	256	kms de réseau Basse Tension (BT)
3	380	kms de réseau Moyenne Tension (HTA)	6	8 447	points de livraison



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les utilisateurs du réseau de distribution d'électricité

En consommation :

Total des clients de la concession	Concession	
	2025	2024
Nombre de clients	**8 447**	**8 331**
Energie acheminée (en kWh)		
Recettes d'acheminement (en €)		

Total des clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA	Concession
	2025
Nombre de clients	8 273
Energie acheminée (en kWh)	
Recettes d'acheminement (en €)	

Total des clients BT ayant une puissance souscrite > 36 kVA	Concession
	2025
Nombre de clients	161
Energie acheminée (en kWh)	
Recettes d'acheminement (en €)	

Total des clients HTA	Concession
	2025
Nombre de clients	13
Energie acheminée (en kWh)	
Recettes d'acheminement (en €)	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Communes	Nombre de clients			
	BT	BT+	HTA	Total
BAILLEAU LE PIN	836	13	1	853
BILLANCELLES	154	9		163
BLANDAINVILLE	149	5	1	155
CERNAY	48	2		50
CHARONVILLE	161	1		162
CHUISNES	567	8		575
COURVILLE SUR EURE	1 703	29	5	1 737
EPEAUTROLLES	84	4	2	90
ERMENONVILLE LA PETITE	98			98
FONTAINE LA GUYON	778	20	3	801
FRUNCE	196	2		194
LANDELLES	339	4		343
LE FAVRIL	230			230
LES CHATELLIERS NOTRE DAME	87	1		88
LUPLANTE	196	6	1	203
MAGNY	328	6		334
MARCHEVILLE	262	4		266
ORROUER	142	2		144
PONTGOUIN	632	8		640
ST ARNOULT DES BOIS	441	12		453
ST DENIS DES PUITS	78	1		78
ST EMAN	59			59
ST GERMAIN LE GAILLARD	180	9		189
ST LUPERCE	485	9		494
VILLEBON	40			40
TOTAL	8 273	161	13	8 447

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

En production :

BILLANCELLES	7	5		12
BLANDAINVILLE	6	3		9
CERNAY	1			1
CHARONVILLE	5			5
CHUISNES	18	6		24
COURVILLE SUR EURE	14	6		20
EPEAUTROLLES	5			5
ERMENONVILE LA PETITE	1	1		2
FONTAINE LA GUYON	22	10	1	33
FRUNCE	7	3		10
LANDELLES	9			9
LE FAVRIL	5	1		6
LES CHATELLIERS NOTRE DAME	1	1		2
LUPLANTE	3	3	2	8
MAGNY	9	2		11
MARCHEVILLE	12	3	1	16
ORROUER	10	1		11
PONTGOUIN	21	3		24
ST ARNOULT DES BOIS	12	8		20
ST DENIS DES PUITS	1	1		2
ST EMAN	1			1
ST GERMAIN LE GAILLARD	12	5		17
ST LUPERCE	17	3		20
VILLEBON				0
TOTAL	215	69	4	288

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026


Les installations de production raccordées au Réseau Public

Installations de production (Concession)

	2024		2025	
	Nombre	Quantité d'énergie produite **	Nombre	Quantité d'énergie produite **
Photovoltaïque	215	7 887 564	283	10 078 971
Eolien	4	74 101 914	4	75 505 299
Cogénération	1	703 899	1	694 229
Biomasse	0	0	0	0
Autres	0		0	
Total	**220**	**82 693 377**	**288**	**86 278 499**

** En kWh

Evolution du nombre de producteurs par filière




Evolution significative de la filière Photovoltaïque



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Puissance installée par filière




Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les données patrimoniales


Les réseaux HTA et BT

Réseaux **HTA** (en km)	Concession
	2025
Réseau aérien nu	0
CPI	0
Souterrain	380
dont faible section	0
Total	380
Taux d'enfouissement HTA	100,00%

Répartition par tranche d'âge



Réseaux **BT** (en km)	Concession
	2025
Réseau aérien nu	48,4
dont faible section	1,95
Aérien torsadé	46,5
Réseau façade	0
Souterrain	161,8
CPI	ε
Total	256,7
Taux d'enfouissement BT	63,00%




Longueur moyenne des 10 % de départs les plus longs

HTA	66,6 kms (2 départs sur 13)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Répartition Communale concession SYNELVA – Entre Beauce et Perche



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Concession SYNELVA


Territoire Entre Beauce et Perche	Nombre de communes
Rural	24
Urbain	1
Total	25




Répartition territoire SYNELVA (Entre Beauce et Perche)

Taux d'enfouissement du réseau BT

Répartition du linéaire réseaux BT (en Km)



Taux de mise en souterrain du réseau BT



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Distribution Haute Tension



Parc des postes HTA / BT par catégorie

Type de poste	Quantité	Proportion
Distribution publique (DP)	340	95,0%
Client (Privé/industriel)	18	5,0%
Mixte (DP/Client)	0	0,0%
Total poste HTA/BT	358	100%

Infrastructures et équipements spécifiques HTA/HTA

Autotransformateur 15/20 kV	3
Station étoilement *	18
Sous-station	0

* Équipements clés pour la dérivation de ligne HTA

Nombre d'OMT* par départ HTA

	minimum	maximum	moyenne	écart type
Souterrain (100%)	1	25	7,85	7,34


* OMT : Organe de Manœuvre Télécommandé

- Le nombre d'OMT sur le territoire d'entre Beauce et Perche : 102 dont les départs télécommandés

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les raccordements

Nombre de Points De Service (PDS) mis en service en 2025 sur le réseau public de distribution



Le délai moyen de réalisation des travaux de raccordement concernant des installations de consommation de puissance inférieure à 36 kVA pour les branchements simples est de 125 jours (entre l'acceptation client et la validation de l'attachement ; l'attachement arrivant après la mise en exploitation du raccordement).

Envoi des devis de raccordement

Les devis de raccordement sont transmis dans un délai moyen de 9 jours calendaires (sans distinction adaptation de réseau) aux consommateurs BT individuels de puissance souscrite ≤ à 36 kVA et de 150 jours calendaires (sans distinction adaptation de réseau) pour les producteurs BT de puissance souscrite ≤ à 36 kVA.

Le taux des devis de raccordement est de 95 % envoyés dans les délais pour les consommateurs BT individuels de puissance souscrite ≤ à 36 kVA (sans adaptation de réseau) et 90 % pour les producteurs BT de puissance souscrite ≤ à 36 kVA (sans adaptation de réseau).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les compteurs

Nombre de compteurs posés par niveau de tension


	Electromécanique	Electronique	Télérelevable	Communiquant	Total général
BT	1	1	0	823	**825**
BT+	0	0	22		**22**
HTA	0	0	4		**4**
Total général	**1**	**1**	**26**	**823**	**851**

Nombre de compteurs déposés par niveau de tension

	Electromécanique	Electronique	Télérelevable	Communiquant	Total général
BT	108	697		44	**849**
BT+			2		**2**
HTA			5		**5**
Total général	**108**	**697**	**7**	**44**	**856**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Le déploiement des compteurs communicants



Etat des lieux du déploiement industriel

Gestion des prestataires

Attribution initiale : Le marché de déploiement a été confié aux prestataires SCOPELEC et SOLUTIONS 30.

Évolution contractuelle : Depuis 2024, SOLUTIONS 30 assure l'exclusivité du déploiement suite à l'arrêt des activités de SCOPELEC sur ce projet.

Calendrier et phases de déploiement

Phase massive : La campagne de déploiement à grande échelle s'est déroulée de mars 2022 à juin 2025.

Phase actuelle : Depuis juin 2025, l'installation des compteurs se poursuit désormais en mode diffus.

Indicateur de performance

Objectif atteint : À la clôture de l'année 2025, le taux de couverture des Points De Livraison (PDL) équipés d'un compteur communicant s'élève à 92 %.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

La qualité de service


Indicateurs de performance

Evolution du Critère B en mn à la maille du territoire de Chartres Métropole

Au périmètre de la concession, les résultats sont les suivants:

Durée moyenne annuelle de coupure (en min)	2024	2025
Toutes causes confondues	32,56	0,89
Dont origine RTE (incident réseau de transport)	26,9	0
Toutes causes confondues hors incidents exceptionnel et hors causes RTE (Critère B)	5,66	0,89
Dont incident sur le réseau de distribution publique	2,94	0,12
Dont incident poste source	0	0
Dont incident réseau HTA	2,27	0
Dont incident réseau BT	0,67	0,12
Dont travaux sur le réseau de distribution publique	2,72	0,77
Dont travaux réseau HTA	0,01	0,01
Dont travaux réseau BT	2,71	0,76

La valeur du Critère B 2025 hors évènements exceptionnels et hors incidents sur le réseau de transport est de **0,89 minutes.**



Nombre d'incidents pour 100 km de réseau

	Aérien	Souterrain
HTA	S.O	0
BT	S.O	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Nombre de coupures à la suite d'incidents sur le réseau public de distribution d'électricité

	≤ à 3 minutes Coupure Brève	> à 3 minutes Coupure Longue
Nombre de coupures	0	2

Nombre de coupures pour travaux sur un ouvrage sur le réseau public de distribution d'électricité

	HTA	BT
Nombre de coupures	1	4

Durée moyenne des coupures pour travaux perçue par un client alimenté en BT sur un ouvrage HTA ou BT

	HTA	BT
Durée (min)	0,01	0,19

Etat des coupures longues HTA > à 3 minutes sur le territoire EBP, toutes causes confondues

Coupures longues > à 3 mn	Concession	
	2025	2024
Incident HTA	1	3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

La continuité de l'alimentation en électricité

Coupures	Toutes causes confondues	Hors incident BT
Nombre de clients BT ayant subi plus de 6 coupures longues (> 3 min)	0	0
Nombre de clients BT ayant subi plus de 3 heures de coupure, en durée cumulée sur l'année	117	117

Aucune coupure brève (≤ 3 min) n'a été relevée en 2025 toutes causes confondues.

Aucun client BT n'a été affecté par une interruption de fourniture d'une durée supérieure à 6 heures consécutives, quelle que soit la cause de l'interruption de fourniture.

Le taux de départs HTA comportant au moins un point de livraison HTA dont la tension d'alimentation est inférieure à 5 % à la tension contractuelle est de 0 %.

Taux de départs BT mal alimentés

1 départ sur 1049 soit 0,095 %.

nom	cumcdtmax	client_bt	nom_source	Commune
FRUNCE BOURG-1	8.228124883296609	26	FRUNCE BOURG	Frunce


Clients BT mal alimentés

Clients BT mal alimentés *	2025
Nombre de clients BT dont la tension d'alimentation est inférieure au seuil minimal de tension admissible	26
Taux de clients mal alimentés sur le territoire de la concession (en %)	0,09

* Un client est réputé mal alimenté en Basse Tension lorsque la valeur de la chute de tension calculée par le modèle (interne) figurant le fonctionnement du réseau BT dépasse 8%.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Nombre de réclamations des clients particuliers



Fait saillant 2025

Néant

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Enjeux 2026

Infrastructures et Réseaux :

- Réalisation des travaux de renouvellement du poste source HTB/HTA « Phélibon » avec une échéance prévue jusqu'en 2028.
- Engagement d'une réflexion stratégique sur le passage en 20 kV des réseaux de Synelva pour anticiper l'évolution des besoins énergétiques et renforcer la résilience des infrastructures.
- Maîtrise de l'évolution et de la capacité du réseau pour répondre aux défis de la transition énergétique.

Sécurité et Maintenance :

- Renforcement de la sécurité des travaux via la détection des ouvrages HTA et BT et la mise à jour cartographique en classe de précision A.
- Fiabilisation des opérations de maintenance des réseaux.

Systèmes Communicants et Digitalisation :

- Poursuite du déploiement diffus des compteurs communicants.
- Maintien de la performance de la chaîne communicante pour assurer les télé-opérations, le suivi des courbes de charges et la facturation au réel.
- Automatisation des réponses aux procédures DT/DICT.

Territorial :

- Co-construire avec les collectivités locales des « plans d'optimisation » pour anticiper les besoins des zones industrielles en pleine mutation.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Indicateurs relatifs à la mission de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente


Nombre de clients de la concession	7 752
Nombre de clients ayant **souscrit** un contrat TRV au cours de l'exercice	674
Nombre de clients ayant **résilié** un contrat TRV au cours de l'exercice	680
Ventilation par tarif :	
- bleu résidentiel	7 375
- bleu non résidentiel	377
Ventilation par option :	
- base	2 804
- heure pleine / heure creuse	4 778
- EJP/Tempo	170
Ventilation par puissance souscrite (hors EP) :	
- 3 kVA	103
- 6 kVA	2 413
- 9 kVA	3 225
- 12 kVA et plus	2 011
Nombre de paiements "chèque énergie"	359

Facturation

18 067 factures ont été émises au cours de l'exercice. 9 factures rectificatives ont été établies durant l'année 2025. Au 31 décembre 2025, 455 clients ont bénéficié de la facturation électronique.

50 coupures ont été demandées par le fournisseur au gestionnaire de réseau, et 40 coupures effectives ont été réalisées par le gestionnaire de réseau. Le taux de coupures effectives par rapport à celles demandées au cours de l'exercice s'élève à 80 %. 4 contrats ont été résiliés à l'initiative du fournisseur suite à une coupure.

Nombre de clients ventilés par fréquence de facturation sur l'année 2025



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Les recettes d'acheminement

BT	BT +	HTA	Soutirage Enedis Chartres
3 623 401 €	603 090 €	819 648 €	0 €

Total Recettes Acheminement	5 046 139 €
Coûts Commerciaux	595 046 €
Ventes TRV (Acheminement + fourniture)	10 206 241 €

Volumes distribués par niveau de tension en kWh	
BT	53 821 477
BT+	9 923 333
HTA	34 055 541
Total	**97 800 351**

Les investissements

Rubriques de produits et de charges

La société SYNELVA Collectivités étant concessionnaire de deux concessions historiquement liées, les rubriques de produits et de charges de la concession sont réparties comme suit :

- les ventes d'acheminement correspondant aux clients livrés sur le territoire de la concession,
- les ventes d'énergie fournie au Tarif Réglementé de Vente correspondant aux clients livrés sur le territoire de la concession,
- les achats de transport et d'énergie, dans la proportion des recettes du territoire de la concession ramenées aux recettes similaires du concessionnaire pour l'ensemble des territoires qui lui sont concédés,
- charges et produits divers de fonctionnement du réseau : ce poste recouvre notamment les recettes de raccordement, les frais de maintenance du réseau, les frais informatiques d'exploitation, les charges de personnel et les taxes courantes, dans la proportion des recettes du territoire ramenées à l'ensemble des recettes similaires du concessionnaire,
- les amortissements et provisions constitués pour le patrimoine de la concession,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

- les amortissements et provisions des biens du concessionnaire, les résultats financiers, les coûts de participation des salariés et d'impôt sur les sociétés, dans la proportion des recettes du territoire de la concession ramenées aux recettes similaires du concessionnaire pour l'ensemble des territoires qui lui sont concédés.

Les perspectives d'évolution de ces recettes et charges sont limitées aux évolutions tarifaires et aux évolutions des coûts d'achat et des coûts salariaux. Aucun élément majeur n'est envisagé au-delà de la poursuite de l'urbanisation maîtrisée de la périphérie de l'agglomération chartraine.

Electricité Entre Beauce et Perche	
Fourniture	5 160 101
Acheminement	5 046 139
Vente Energie	**10 206 241**
Achat Energie	5 985 832
Marge Energie	**4 220 408**
Coût CEE	-119 092
Prestations de services	254 093
Production Immobilisée	70 289
Consommables	20 871
Services extérieurs	1 128 585
VALEUR AJOUTEE	**3 276 244**
Subvention d'exploitation	15 601
Impôts et taxes	126 337
Charges de personnel	1 427 374
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 738 134**
Produits et charges divers	103 322
Amortissement et PR Réseau	1 630 995
Amortissements et Provisions autres	12 197
Transferts de charges	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**198 263**
PRODUITS FINANCIERS	**5 418**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**203 682**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés	49 905
Impôts sur les bénéfices	119 895
RESULTAT NET	**33 882**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Patrimoine concédé

Le patrimoine concédé a évolué comme suit au cours de l'exercice 2025.

Evolution des valeurs brutes

	Valeurs Brutes			
	31/12/2024	Mises en service 2025	Déposes constatées en 2025	31/12/2025
AMENAGEMENT TERRAINS POSTES	77 451,51 €	0,00 €	0,00 €	77 451,51 €
GENIE CIVIL POSTES HTA / BT	2 118 128,98 €	22 256,68 €	2 716,64 €	2 137 669,02 €
EQUIPEMENTS POSTES HTA / BT	2 938 335,59 €	15 635,54 €	12 125,61 €	2 941 845,52 €
POSTES HTA BT LIAISON POSTES SOURCES	306 766,78 €			306 766,78 €
RESEAU HTA	23 343 054,78 €	53 230,70 €	116,49 €	23 396 168,98 €
POTEAUX	664 576,95 €			664 576,95 €
RESEAU BT	12 038 756,43 €	129 563,60 €	17 049,53 €	12 151 270,50 €
AMENAGEMENTS TERRAINS POSTES SOURCES	323 874,06 €			323 874,06 €
GENIE CIVIL POSTES SOURCES	403 019,83 €	0,00 €		403 019,83 €
EQUIPEMENTS POSTES SOURCES	3 423 322,96 €	0,00 €		3 423 322,96 €
TRANSFORMATEURS POSTES SOURCES	597 155,16 €	0,00 €		597 155,16 €
TRANSFOS	1 392 778,76 €	27 789,93 €	0,00 €	1 420 568,69 €
COMPTAGES ELEC	722 868,31 €	41 767,47 €	0,00 €	764 635,78 €
BRANCHEMENTS ELEC ET PV	5 304 302,37 €	74 062,02 €		5 378 364,39 €
TOTAL	53 654 392,46 €	364 305,94 €	32 008,27 €	53 986 690,13 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Evolution des amortissements

	Amortissements			
	31/12/2024	Amortissements 2025	Amortissements / Déposes constatées en 2025	31/12/2025
AMENAGEMENT TERRAINS POSTES	26 619,87 €	1 549,03 €	0,00 €	28 168,90 €
GENIE CIVIL POSTES HTA / BT	826 110,81 €	42 120,26 €	0,00 €	868 231,05 €
EQUIPEMENTS POSTES HTA / BT	1 909 820,99 €	52 072,08 €	11 838,33 €	1 950 054,74 €
POSTES HTA BT LIAISON POSTES SOURCES	106 465,26 €	6 135,34 €		112 600,62 €
RESEAU HTA	9 242 382,99 €	517 474,44 €	0,00 €	9 759 857,44 €
POTEAUX	655 549,06 €	1 136,15 €		656 685,21 €
RESEAU BT	6 293 437,83 €	204 744,59 €	8 000,11 €	6 490 182,32 €
AMENAGEMENTS TERRAINS POSTES SOURCES	298 009,77 €	6 466,07 €		304 475,84 €
GENIE CIVIL POSTES SOURCES	128 684,68 €	8 058,07 €		136 742,75 €
EQUIPEMENTS POSTES SOURCES	2 306 897,56 €	126 376,50 €		2 433 274,06 €
TRANSFORMATEURS POSTES SOURCES	434 947,20 €	9 249,80 €		444 197,00 €
TRANSFOS	694 186,87 €	29 234,19 €	0,00 €	723 421,06 €
COMPTAGES ELEC	186 174,17 €	66 548,65 €	0,00 €	252 722,82 €
BRANCHEMENTS ELEC ET PV	2 975 395,23 €	167 462,85 €		3 142 858,08 €
TOTAL	26 084 682,29 €	1 238 628,02 €	19 838,44 €	27 303 471,92 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Evolution des valeurs nettes

	Valeur Nette			
	31/12/2024	Variations des valeurs brutes	Variations des amortissements	31/12/2025
AMENAGEMENT TERRAINS POSTES	50 831,65 €	0,00 €	1 549,03 €	49 282,61 €
GENIE CIVIL POSTES HTA / BT	1 292 018,17 €	19 540,04 €	42 120,26 €	1 269 437,97 €
EQUIPEMENTS POSTES HTA / BT	1 028 514,60 €	3 509,93 €	40 233,75 €	991 790,78 €
POSTES HTA BT LIAISON POSTES SOURCES	200 301,52 €	0,00 €	6 135,34 €	194 166,16 €
RESEAU HTA	14 100 671,79 €	53 114,21 €	517 474,44 €	13 636 311,54 €
POTEAUX	9 027,89 €	0,00 €	1 136,15 €	7 891,74 €
RESEAU BT	5 745 318,60 €	112 514,07 €	196 744,48 €	5 661 088,18 €
AMENAGEMENTS TERRAINS POSTES SOURCES	25 864,29 €	0,00 €	6 466,07 €	19 398,22 €
GENIE CIVIL POSTES SOURCES	274 335,15 €	0,00 €	8 058,07 €	266 277,08 €
EQUIPEMENTS POSTES SOURCES	1 116 425,40 €	0,00 €	126 376,50 €	990 048,90 €
TRANSFORMATEURS POSTES SOURCES	162 207,96 €	0,00 €	9 249,80 €	152 958,16 €
TRANSFOS	698 591,88 €	27 789,93 €	29 234,19 €	697 147,63 €
COMPTAGES ELEC	536 694,14 €	41 767,47 €	66 548,65 €	511 912,96 €
BRANCHEMENTS ELEC ET PV	2 328 907,14 €	74 062,02 €	167 462,85 €	2 235 506,31 €
TOTAL	27 569 710,18 €	332 297,67 €	1 218 789,58 €	26 683 218,21 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Evolution des provisions pour renouvellement

	Provision pour Renouvellement			
	31/12/2024	Provision pour Renouvellement 2025	Reprise de Provision pour Renouvellement 2025	31/12/2025
AMENAGEMENT TERRAINS POSTES				0,00 €
GENIE CIVIL POSTES HTA / BT				0,00 €
EQUIPEMENTS POSTES HTA / BT	228 780,22 €	23 579,78 €	4 500,63 €	247 859,38 €
POSTES HTA BT LIAISON POSTES SOURCES				0,00 €
RESEAU HTA	2 784 392,40 €	306 509,82 €	0,00 €	3 090 902,22 €
POTEAUX				0,00 €
RESEAU BT	264 474,05 €	13 754,46 €	0,00 €	278 228,51 €
AMENAGEMENTS TERRAINS POSTES SOURCES				0,00 €
GENIE CIVIL POSTES SOURCES				0,00 €
EQUIPEMENTS POSTES SOURCES	2 593 601,61 €	0,00 €	0,00 €	2 593 601,61 €
TRANSFORMATEURS POSTES SOURCES	598 950,38 €	25 933,00 €	0,00 €	624 883,22 €
TRANSFOS	163 870,64 €	18 440,01 €	0,00 €	182 310,65 €
COMPTAGES ELEC				
BRANCHEMENTS ELEC ET PV				
TOTAL	6 634 069,31 €	388 217,07 €	4 500,63 €	7 017 785,60 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026

Faits majeurs

Les investissements significatifs suivants ont été réalisés au cours de l'exercice 2025 :

Electricité		
Communes	Libellé Chantier	Montant Total Chantier
LANDELLES	BELLE VUE ANTENNE AXIANS	65 092,94 €
LANDELLES	ENFOUISSEMENT DU RESEAU BT RUE DE LA MAIRIE + RUE DU CHEMIN VERT	45 681,41 €
MARCHEVILLE	RACCORDEMENT PV LA HAYE	72 058,48 €
PONTGOUIN	ROUTE DE LA LOUPE / PONTGOUIN / EDL 93023	35 569,39 €
ST ARNOULT DES BOIS	RACCORDEMENT PV SCEA COUVE 1 RUE DU CANAL	32 331,60 €
		250 733,82 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200058360-20260921-DELIB26-177-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2026
Publication : 06/10/2026